

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KUCHNI SZKOLNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE

Budowa: **Zespół Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu**
82-300 Elbląg, ul. Saperów 20

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **82-300 Elbląg, ul Saperów 20**

Inwestor: **Polska Prowincja Zakonu Pijarów, 31-015 Kraków, ul. Pijarska 2**

Data opracowania:
2022-08-22

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Moryc

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KUCHNI SZKOLNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE		
1	Rozdział	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KUCHNI SZKOLNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE		
1.1	Element	POMIESZCZENIE SOCJALNE I MAGAZYNOWE		
1.1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,800
1.1.2	KNKRB 3/801/6	Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	22,800
1.1.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	22,800
1.1.4	KNR 401/106/5 analogia	Usunięcie gruzu i odpadów z budynku	m3	2,000
1.1.5	KNR 202/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	22,800
1.1.6	KNRW 202/1510/7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	57,140
1.1.7	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	57,140
1.1.8	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	22,800
1.1.9	KNRW 202/830/ analogia	Gładzie gipsowe, na ścianach otynkowanych, 2-warstwowa	m2	57,140
1.1.10	KNRW 202/830/ 6 analogia	Gładzie gipsowe, na sufitach otynkowanych 2-warstwowa	m2	22,800
1.1.11	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	m2	22,800
1.1.12	KNRW 403/606/5	Wymiana opraw świetłkowych, oprawa 2x40`W	kpl	2,000
1.1.13	KNRW 403/307/1 (1)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, wyłącznik lub przycisk 1-biegunowy, łącznik podtynkowy w puszcze	szt	2,000
1.1.14	KNRW 403/306/4	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16`A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na podłożu ceglanym	szt	4,000
1.2	Element	POMIESZCZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I OGÓLNOBUDOWLANE		
1.2.1	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	41,990
1.2.2	KNRW 401/804/ 7 analogia	Zerwanie posadzki o grubości 7 cm	m2	3,170
1.2.3	KNR 929/201/4	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 okładzina pojedyncza	m2	92,680
1.2.4	KNR 929/107/4	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	45,160
1.2.5	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,000
1.2.6	NNRNKB 202/2026/1	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50 - płyta wodoodporna	m2	41,010
1.2.7	KNRW 202/830/ 4 analogia	Gładzie gipsowe, na ścianach otynkowanych 2-warstwowa	m2	42,830
1.2.8	KNRW 202/830/ 6 analogia	Gładzie gipsowe, na sufitach otynkowanych , 2-warstwowa	m2	41,990
1.2.9	KNRW 202/830/2	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	38,760
1.2.10	KNRW 202/102 6/3 (2) analogia	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80, skrzydła pełne	m2	5,690
1.2.11	KNRW 202/840/6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x60 cm	m2	109,040
1.2.12	KNRW 202/840/8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	20,400
1.2.13	KNRW 202/1105/1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	45,160
1.2.14	KNR 202/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	45,160
1.2.15	KNRW 202/1510/5	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	81,590
1.2.16	KNRW 202/1510/5	Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	41,990

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.17	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3	6,000
1.2.18	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu kontenerami 6 m3 z sortowaniem	szt	4,000
1.2.19	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	2,000
1.2.20	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp + sedes	kpl.	2,000
1.2.21	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.	2,000
1.2.22	KNRW 403/609/3	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W	kpl.	6,000
1.2.23	KNRW 403/307/1	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	5,000
1.2.24	KNRW 403/306/5	Wymiana gniazd wtyczkowych hermetyczne	szt.	6,000
1.2.25	KNRW 202/132/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,040
1.2.26	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3	0,960
1.2.27	KNR 401/318/6	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór ponad 2,0 m2	m2	2,120
1.2.28	KNR 202/1019/8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90 , wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione	m2	1,800
1.2.29	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacji sanitarnych wod-kan. na potrzeby wykonania pomieszczenia kuchni i zaplecza	kpl	1,000
1.2.30	Kalkulacja własna	Wymiana drzwi wejściowych drewnianych z naswietłem 127 x 300 cm.	m2	3,810
1.2.31	Kalkulacja własna	Wykonanie dodatkowych prac elektrycznych na potrzeby wykonania pomieszczenia kuchni i zaplecza	kpl	1,000
1.3	Element	WYPOSAŻENIE KUCHNI - SPRZĘT KUCHENNY		
1.3.1	Kalkulacja własna	Kuchnia cateringowa	kpl	1
1.3.2	Kalkulacja własna	Zmywalnia naczyń	kpl	1
1.3.3	Kalkulacja własna	Naczynia i sprzęt pomocniczy kuchenny	kpl	1